CHALÉ - TIPOLOGIA 01

Chalé tipo - 25,26m² - 19 unidades
Área do banheiro com box de banho convencional. Área dormitório com bancada de trabalho, microondas, frigobar, televisão, climatização, varanda. A varanda possui ligação direta com a mata, e permite a conexão direta do visitante com a vegetação nativa. A tipologia tem pode virar quarto duplo com duas camas solteiro, ou casal com berço.

1- Acesso entrada
2- Banho
3- Quarto
4- Varanda



Cama queen, tecidos hipoalergênicos | Possibilidade pedido de berço | Conforto térmico e acústico | Pets permitidos

Opção quarto duplo, duas camas solteiro | Frigobar, microondas, mini-bar | Cofre privativo | Smart TV | Climatização

Perspectiva frontal

FONTE: AUTORAL (2019)

Perspectiva frontal

FONTE: AUTORAL (2019)



PLANTA BAIXA
esc: 1/50

Armário em melamina branca fosca, porta de correr piso á teto puxador cava
Prateleira e cabideiro. Cofre privativo embutido dentro

Bacia sanitária caixa acoplada Deca

Criado em madeira

Bancada apoio em madeira

Cama King 1,93x2,03m

Tapete maiori listrado azul e branco 90x2,80m

Cadeira Helena, estofado tecido rustico claro, encosto telado em palha
Mesa redonda em madeira de apoio Ø0,90m

Esquadria em madeira freijó, trilhos embutidos, vidro laminado transparente 10mm

Piso madeira freijó, réguas de 10cm

Cadeiras de balanço em vime, estofados soltos em tecido rustico claro



Impermeabilização e regularização cobertura
Laje e vigas em concreto armado
Acabamento forro interno com rebaixo de gesso

Revestimento madeira freijó, réguas de 10cm
Tijolo cerâmico 20 furos 9x14x19cm

Tubo corrugado para drenagem
Camada de ar
Camada drenante em brita
Manta impermeabilização 4mm
Viga baldrame
Fundação estrutural
Solo

CORTE AA
esc: 1/50

Rufo metálico branco
Pedra branca dolomita
Manta geotextil
Isolamento térmico 5cm
Proteção mecânica 3cm
Manta impermeabilização 4mm
Camada de regularização= 3cm;
Estrutura para forro montantes madeira 3x3cm, dispostos tipo grelha
Forro externo acompanhando inclinação da laje, em madeira freijó, réguas de 10cm
Laje e viga em concreto armado
Forro interno acompanhando inclinação da laje, em gesso acartonado, estrutura com perfil de aço galvanizado

Tijolo cerâmico 20 furos 9x14x19cm
Chapisco
Camada de regularização
Montantes de madeira= 5x5cm; espaçados de 50 em
Revetimento de madeira freijó, réguas de 10cm
Esquadria em madeira freijó, trilhos embutidos, vidro laminado transparente 10mm

Escada em madeira freijó
Laje concreto armado em balanço
Camada de regularização= 3cm; com i=2%
Manta impermeabilização 4mm
Contrapiso feito junto a barrotes de madeira
Barrotes de madeira formato trapezoidal, distanciados de 50 em 50cm. Base inferior= 5cm; largura e altura= 3cm
Piso madeira freijó, réguas de 10cm

Acabamento alvenaria pintada de branco
Viga de baldrame
Pilar estrutural em concreto armado
Fundação estrutural
Solo



CORTE DE PELE PERSPECTIVADO
Sem escala

FONTE: AUTORAL (2019)

FONTE: AUTORAL (2019)

FONTE: AUTORAL (2019)

FONTE: AUTORAL (2019)